

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางดงต้อย-โรงโม่ บ้านดงต้อย หมู่ 4
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอ น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
3. วงเงินงบประมาณในการจัดสรร : 280,000.-บาท สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางดงต้อย-โรงโม่ หมู่ 4 ตำบลนาजू อำเภอ น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเซนติเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ : วันที่ 19 เมษายน 2566
จำนวนเงิน 308,500.-บาท (สามแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง :
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้กำหนดราคากลาง :
 - 7.1 นายเมธา วันทา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 นางเตือนใจ เต็มใจ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 - 7.3 นางกิจปัทม์ โคตะมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ

1. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 6) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - 2.1 หมายถึง แบบ ปร.4,แบบ ปร.5 และแบบ ปร.6
 - 2.2 แบบรายงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - 2.3 แบบรายการก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - 2.4 แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ข้อ 6.1 หรือ 6.2)

ลงชื่อ



(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนลูกรังบ้านดงตอง-โรงโม่ หมู่ที่ ๔

ตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัด อุดรธานี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุน	๒๒๖,๔๗๐.๖๕	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
	ค่าอำนาจการ+ค่ากำไร+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑.๓๖๒๔	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖. %
	รวมค่าก่อสร้าง		- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
๒	งานต่อ		- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	๓๐๘,๕๔๓.๖๑	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณ	๓๐๘,๕๐๐.๐๐	
ตัวอักษร :		สามแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน	

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

-ตามคำสั่งอบต.นาจัวเลขที่ ๙๑/๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา

กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

๓๐๘,๕๐๐.๐๐ บาท

จำนวนทั้งสิ้น ๑ เส้นทาง

เป็นจำนวนเงิน

สามแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาจัว

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางกัญญา โคตะมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.นาจัว

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางเตือนใจ เต็มใจ)

นักวิชาการศึกษา

เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง.....

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

สถานที่ บ้านดงต้อง หมู่ที่ 4 ตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว แบบเลขที่ อบต.นง. /2566

ประมาณราคาเมื่อวันที่

18 เมษายน 2566

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบ	ตร.ม.	650.00	1.76	1,144.00	1.3624	2.40	1,558.59
	2.2งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	112.29	-	1.3624	152.99	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานโหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	19.50	88.94	1,734.33	1.3624	121.17	2,362.85
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.00	444.76	11,563.76	1.3624	605.94	15,754.47
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม.	ตร.ม.	520.00	382.01	198,645.98	1.3624	520.45	270,635.28
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	10.00	115.27	1,152.70	1.3624	157.04	1,570.44
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	48.00	67.86	3,257.28	1.3624	92.45	4,437.72
	4.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	130.00	69.02	8,972.60	1.3624	94.03	12,224.27
5	งานท่อระบายน้ำ							
	5.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia 0.40 ม.	ท่อน	9.00	385.61	3,470.49	1.3624	525.36	
	5.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia 0.60 ม.	ท่อน	15.00	512.34	17,931.90	1.3624	24,399.94	
6	ป้ายโครงการ							
	5.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00		-	1.3624	-	-
รวม					226,470.65			308,543.61
ปรับราคาตามงบประมาณ		สามแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน						308,500.00
		ปริมาณงาน	520.00	ตารางเมตร				
		ราคาเฉลี่ย	593.27	บาท/ตารางเมตร				

(ลงชื่อ).....ประมาณการ/ตรวจ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร
สถานที่ บ้านดงต้อม หมู่ที่ ๔ ตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว แบบเลขที่ อบต.นง. /๒๕๖๖
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

๑. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม

๒. งานดิน

๒.๑(๒) งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : เบา)	=	๑.๗๖	บาท/ตร.ม.
ปริมาณงาน	=	๖๕๐.๐๐	ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๑,๑๔๔.๐๐	บาท

๒.๓(๑) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	๑๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด - ขน.....)	=	๒๒.๖๓	บาท/ลบ.ม.
(รถบรรทุก ๖ ล้อ (กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน ๑๕ ตัน) ค่าขนส่ง ๕.๐๐ กม.	=	๓๐.๑๘	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	๖๒.๘๑	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว ๑.๒๕ ๑.๖๐	=	๗๘.๕๑	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ.....)	=	๓๓.๗๘	บาท/ลบ.ม.
รวมราคาต่อหน่วย	=	๑๑๒.๒๙	บาท/ลบ.ม.
ปริมาณงาน	=	-	ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	-	บาท

๓. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

๓.๓(๑) งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	๑๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด - ขน.....)	=	๒๒.๖๓	บาท/ลบ.ม.
(รถบรรทุก ๖ ล้อ (กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน ๑๕ ตัน) ค่าขนส่ง ๕.๐๐ กม.	=	๓๐.๑๘	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	๖๒.๘๑	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว ๑.๒๕ ๑.๗๕	=	๗๘.๕๑	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เกลี่ยเรียบ)	=	๑๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
รวมราคาต่อหน่วย	=	๘๘.๕๑	บาท/ลบ.ม.
ปริมาณงาน	=	๑๙.๕๐	ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	๑,๗๒๕.๙๙	บาท

๓.๔(๑) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	๑๖๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด - ขน.....)	=	-	บาท/ลบ.ม.

(ท่าทราย อำเภอสังขละบุรี จังหวัดหนองคาย) ค่าขนส่ง	๖๕.๐๐	กม.	=	๒๔๑.๙๔	บาท/ลบ.ม.
		รวม	=	๔๐๑.๙๔	บาท/ลบ.ม.
		ราคาพาณิชย์จังหวัด	=	๓๖๔.๔๙	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	๑.๐๐	๑.๔๐	=	๓๖๔.๔๙	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ.....)			=	-	บาท/ลบ.ม.
		รวมราคาต่อหน่วย	=	๓๖๔.๔๙	บาท/ลบ.ม.
		ปริมาณงาน	=	๒๖.๐๐	ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุน	=	๙,๕๗๖.๗๔	บาท

๔.งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

ปริมาณงาน = ๕๒๐.๐๐ ตร.ม.

๔.๙(๑) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

(ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาด กว้าง ๒.๐๐ x ๑๐.๐๐ เมตร = ๒๐.๐๐ ตร.ม.

ปริมาณงานทั้ง โครงการ = ๗๘.๐๐ ลบ.ม.

ค่าติดตั้ง เครื่องผสม ๑๕๐,๐๐๐ บาท /๕,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. = ๓๐.๐๐ ลบ.ม.

ค่าคอนกรีต(ค่าวัสดุ+ค่าแรงผสม) + ค่าติดตั้ง เครื่องผสม ๓๐ = - ลบ.ม.

(คอนกรีต ๑ แฉก) คิดจากพื้นที่ = ๒๐.๐๐ ตร.ม.

ปริมาตรคอนกรีต = ๒๐.๐๐ x ๐.๑๕ / ๑๐๐ = ๓.๐๐ ลบ.ม.

ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม ๓.๐๐ ลบ.ม. ราคาคอนกรีตพาณิชย์ ๒,๑๕๔.๒๑ = ๖,๔๖๒.๖๓ บาท

๔๐ (ขนส่งคอนกรีต) = ๑๑.๖๐ บาท

ค่าตะแกรงเหล็ก ๕๓.๐๐ บาท/ตร.ม. = ๘๖๐.๐๐ บาท

๕.๐๐ ค่าวางตะแกรงเหล็ก ๕.๐๐ บาท/ตร.ม. = ๑๐๐.๐๐ บาท

ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง) X ๑๐ เมตร = ๒๐.๖ บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ๑๒.๓๑ ๒๐.๐๐ ตร.ม. = บาท

ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) ๙.๘๒ ๒๐.๐๐ ตร.ม. = บาท

ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต ๐ ๒๐.๐๐ ตร.ม. = - บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = ๗,๖๔๐.๒๓ บาท

ค่างานต้นทุน = ๓๘๒.๐๑ บาท/ตร.ม.

รวมค่างานต้นทุน = ๑๙๘,๖๔๕.๙๘ บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	พฤศจิกายน	มีนาคม	%
๓	คอนกรีตผสมเสร็จจุ่มปูนขาว ๒๕๐ กก./ตร.ม. และจุ่มทรายละเอียด ๒๐๐ กก./ตร.ม. (รวม ๔๕๐ กก./ตร.ม.)	ลบ.ม.	๑,๗๕๒.๓๔	๒,๑๕๔.๒๑	
๔๑	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๑๕ มม.	ตัน	๒๓,๙๙๐.๖๕	๒๘,๑๔๙.๕๓	
๔๒	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๑๙ มม.	ตัน	๒๓,๙๘๗.๕๔	๓๓,๑๘๑.๓๑	
๕๓	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.๔๐ ศก.๑๖ มม. ยาว ๑๐ เมตร (Tempcore)	ตัน	๒๔,๖๗๒.๙๐	๒๖,๔๙๕.๓๓	
๒๙๗	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	๓๖๔.๔๙	๓๖๔.๔๙	
๘๑	ตะแกรงเหล็ก wire mesh ๐.๑๐ x ๐.๓๐ เมตร dia ๔.๐๐ mm.	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๔๐.๐๐	

๔.๙(๒) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

ปริมาณงาน = - เมตร

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR ๒๔ ขนาด ๑๙ มม. ยาว ๐.๕๐ เมตร @ ๐.๕๐ เมตร นน. ๒.๒๓ กก./เมตร

คิดทุก ๆ ความยาว ๕๐.๐๐ ม.

ค่าเหล็ก ๘.๙๒ ๓๓,๑๘๑.๓๑ (บาท/ตัน) /๑,๐๐๐ = ๒๙๕.๘๘ บาท

METAL CAP + ทาสี + จาระบี.....ชุด @..... = - บาท

JOINT FILLER.....ตร.ม. @.....	=	-	บาท
JOINT SEALER ๑.๒๐ ลิตร @ ๔๕.๐๐	=	๕๕.๐๐	บาท
ค่าหยอดยาง ๔.๐๐ เมตร @ ๑๒.๙๘	=	๕๑.๙๒	บาท
ค่าแบบเหล็ก ๔.๐๐ เมตร @ ๑๐.๓๐	=	๔๑.๒๐	บาท
ความกว้างถนนคอนกรีต ๔.๐๐ เมตร	=	๑๐๐.๗๗	บาท/เมตร
รวมค่างานต้นทุน	=	-	บาท

๔.๙(๓) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ปริมาณงาน	=	๑๑.๐๐	เมตร
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR ๒๔ ขนาด ๑๕ มม. ยาว ๐.๕๐ เมตร@ ๐.๕๐ เมตร นน.		=	๑.๓๙	กก./เมตร
คิดทุก ๆ ความยาว ๑๐.๐๐ ม. - ความยาวทุก ๆ ๕๐ เมตร				
ค่าเหล็ก	๕.๕๖	๒๘,๑๔๙.๕๓	(บาท/ตัน) /๑,๐๐๐)	= ๑๕๖.๕๑ บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี.....ชุด @.....				= - บาท
JOINT FILLER.....ตร.ม. @.....				= - บาท
JOINT SEALER ๑.๐๕ ลิตร @		๔๕.๐๐		= ๔๗.๒๕ บาท
ค่าหยอดยาง	๔.๐๐	เมตร @	๑๒.๙๘	= ๕๑.๙๒ บาท
ความกว้างถนนคอนกรีต	๔.๐๐	เมตร	ค่าใช้จ่ายรวม	= ๖๓.๙๒ บาท/เมตร
		รวมค่างานต้นทุน		= ๗๐๓.๑๒ บาท

๔.๙(๔) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ปริมาณงาน	=	๑๓๐.๐๐	เมตร
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD ๔๐ ขนาด ๑๖ มม. ยาว ๐.๕๐ เมตร@ ๐.๕๐ เมตร นน.		=	๑.๕๘	กก./เมตร
คิดทุก ๆ ความยาว ๑๐.๐๐ ม.				
ค่าเหล็ก	๑๕.๘๐	๒๖,๔๙๕.๓๓	(บาท/ตัน) /๑,๐๐๐)	= ๔๑๘.๖๓ บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี.....ชุด @.....				= - บาท
JOINT FILLER.....ตร.ม. @.....				= - บาท
JOINT SEALER ๓.๑๕ ลิตร @		๔๕.๐๐		= ๑๔๑.๗๕ บาท
ค่าหยอดยาง ๑๐.๐๐ ม. @		๑๒.๙๘		= ๑๒๙.๘๐ บาท
ความยาวถนนคอนกรีต ๑๐.๐๐ เมตร			ค่าใช้จ่ายรวม	= ๖๙.๐๒ บาท/เมตร
	รวมค่างานต้นทุน			= ๘,๙๗๒.๒๙ บาท

๕. ป้ายโครงการ

๕.๑ ป้ายโครงการ	ค่าป้ายเหล็ก	=	๒,๘๐๐.๐๐	บาท
	ค่าแรงงาน	=	๕๐๐.๐๐	บาท
	ปริมาณ	=	๑.๐๐	ป้าย
	รวมค่างานต้นทุน	=	๓,๓๐๐.๐๐	บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

8. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพัฒนา หมู่ 5
9. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
10. วงเงินงบประมาณในการจัดสรร : 327,900.-บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
11. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพัฒนา หมู่ 5 ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ขนาด 0.60x0.58 เมตร ยาว 137 เมตร

12. ราคากลางคำนวณ ณ : วันที่ 19 เมษายน 2566

จำนวนเงิน 332,500.-บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

13. บัญชีประมาณการราคากลาง :

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

14. รายชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้กำหนดราคากลาง :

7.1 นายเมธา วันทา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 นางเตือนใจ เต็มใจ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

7.3 นางกัญญา โคตะมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ

3. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 6) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - 4.1 หมายถึง แบบ ปร.4,แบบ ปร.5 และแบบ ปร.6
 - 4.2 แบบรายงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - 4.3 แบบรายการก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
 - 4.4 แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ข้อ 6.1 หรือ 6.2)

ลงชื่อ



(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

ราคาากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง แยกบ้านนายลาด สมชัย บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๕

ตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัด อุดรธานี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุน (งานทาง)	๒๔๔,๑๐๓.๔๐	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
	ค่าอำนวยความสะดวก+ค่ากำไร+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑.๓๖๒๔	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖. %
	รวมค่าก่อสร้าง		- หักเงินประกันผลงาน.๐. %
๒	งานท่อ	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง		๓๓๒,๕๖๖.๔๗	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณ		๓๓๒,๕๐๐.๐๐	
ตัวอักษร :		สามแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน	

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

-ตามคำสั่งอบต.นาจัวเลขที่ ๘๗/๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา

กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ

๓๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท

คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสิ้น ๑ สายทาง เป็นจำนวนเงิน สามแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาจัว

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางกัญญา โคตะมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.นาจัว

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางเตือนใจ เต็มใจ)

นักวิชาการศึกษา

เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง.....

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

'สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

ประเภทงาน ทาง

โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	วัสดุ + ค่าแรงงาน	244,103.40	1.3624	332,566.47	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			332,566.47	ระยะเวลาก่อสร้าง60..... วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ			332,500.00	
(ตัวอักษร) สามแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน					

(ลงชื่อ)


(นายเมธา วันทา)


ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)


(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)


(นายวิโรจน์ จตุเทิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

(ลงชื่อ)


(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

ตรวจ

อนุมัติ

ใบประมาณราคาวัสดุราคาก่อสร้างร่องระบายน้ำ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

งบประมาณประจำปี 2566(จ่ายขาดเงินสะสม)

โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาด 0.60 x 0.58 ยาว 137 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคงพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 18-เม.ย.-66


ประมาณการโดย นสยเมธา วันทา

แบบ ปร.4 หน้า 1/1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคาค่าวัสดุ +	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าแรงงาน (บาท)	
1	ดินขุด	55.00	ลบ.ม.			125.00	6,875.00	6,875.00	25-100 ลบ.ม.
2	ทรายหยาบรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	437.00	1,748.00	99.00	396.00	2,144.00	เพื่อขุดตัว20%
3	คอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม.	1,610.00	6,440.00	398.00	1,592.00	8,032.00	
4	ค่าเรือ,ทุบคอนกรีต	2.00	ตร.ม.		-	70.00	140.00	140.00	เรือชนทิ้ง
5	ค่าเทคอนกรีตทับหลังท่อ	2.80	ตร.ม.	360.00	1,008.00	398.00	1,114.40	2,122.40	
6	รางระบายน้ำระบบแรงดึง ขนาด 0.58 x 0.60	129.00	เมตร	780.00	100,620.00	50.00	6,450.00	107,070.00	รวมค่าขนส่ง
7	ฝารางระบายน้ำ ขนาด0.25x0.46x0.10	516.00	ฝา	200.00	103,200.00	5.00	2,580.00	105,780.00	รวมค่าขนส่ง
8	บ่อพักรับรางน้ำ ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร	2.00	บ่อ	2,700.00	5,400.00	450.00	900.00	6,300.00	
9	ฝาบ่อพัก แบบแผ่นคอนกรีต	2.00	บ่อ	450.00	900.00	150.00	300.00	1,200.00	รวมค่าขนส่ง
7	ท่อระบายน้ำ 0.40x1.00	6.00	ท่อน	385.00	2,310.00	140.00	840.00	3,150.00	

8	งานยาแนวร่องระบายน้ำ	129.00	เมตร	5.00	645.00	5.00	645.00	1,290.00
รวมราคาค่าวัสดุ								222,271.00
รวมราคาค่าแรงงาน								21,832.40
รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								244,103.40

(ลงชื่อ)




ประมาณการ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

รองปลัด อบต. รักษาแทนราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว